

甘肃普安制药股份有限公司2024年基础设施改造项目-已建库房4、已建配电房、已建质量检测中心等维修工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

甘肃普安制药股份有限公司2024年基础设施改造项目-已建库房4、已建配电房、已建质量检测中心等维修工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：甘肃普安制药股份有限公司2024年基础设施改造项目-已建库房4、已建配电房、已建质量检测中心等维修

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、编制依据

- 1、甘肃普安制药股份有限公司2024年基础设施改造项目-已建库房4、已建配电房、已建质量检测中心等维修工程。
- 2、国家及行业有关工程造价管理的法律、法规及规范文件与解释；
- 3、相关规范、标准图集和技术资料；
- 4、二次搬运费未计入。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		原库房4外墙裙抹灰层拆除							
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原库房4外墙裙抹灰松动、空鼓部位（包括废料库卸货平台） 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 根据现场实际情况，投标人自行考虑报价 4. 废料外运，运距自行考虑 5. 其他：详见相关技术规范及根据现场实际	m2	424.99				
		分部小计							
		原库房4室内金属天沟拆除							
2	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称：原库房4室内金属锈蚀天沟 2. 拆除构件的规格尺寸：U型槽320mm*140mm*250mm，详见现场实际情况 3. 根据现场实际情况，投标人自行考虑报价 4. 废料外运，运至甲方指定位置码放 5. 其他：详见相关技术规范及根据现场实际	m	251				
		分部小计							
		原库房4落水管拆除							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原库房4残破PVC落水管 2. 管道上的附着物种类：无附着物 3. 根据现场实际勘察情况，投标人自行考虑报价 4. 废料外运，运距自行考虑 5. 其他：详见相关技术规范及根据现场实际	m	100				
		分部小计							
		原库房1、2外墙裙涂料面铲除							
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原库房1、2外墙裙墙面涂料 2. 铲除部位的截面尺寸：所有起皮原外墙涂料全部铲除干净 3. 根据现场实际勘察情况，投标人自行考虑报价 4. 废料外运，运距自行考虑 5. 其他：详见相关技术规范及根据现场实际	m ²	70.08				
		分部小计							
		原配电室外墙涂料面铲除							
5	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原配电室外墙裙墙面涂料	m ²	420.11				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：拆除工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 铲除部位的截面尺寸:所有起皮原外墙涂料全部铲除干净 3. 根据现场实际勘察情况, 投标人自行考虑报价 4. 废料外运, 运距自行考虑 5. 其他: 详见相关技术规范及根据现场实际						
		分部小计							
		原配电室檐口抹灰层拆除							
6	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原配电室檐口抹灰松动、空鼓部位 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 根据现场实际勘察情况, 投标人自行考虑报价 4. 废料外运, 运距自行考虑 5. 其他: 详见相关技术规范及根据现场实际	m2	15				
		分部小计							
		精馏车间原防水层拆除							
7	011607002001	防水层拆除	1. 部位、名称:精馏车间原屋面防水层 2. 防水层种类:拆除原SBS防水卷材 3. 根据现场实际勘察情况,	m2	189.64				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：拆除工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			投标人自行考虑 报价 4. 废料外运, 运 距自行考虑 5. 其他: 详见相 关技术规范及根 据现场实际						
		分部小计							
		原库房4东侧拆 除钢门2樘							
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 部位: 原库房 4东侧 2. 拆除数量、材 质: 2樘钢质门 3. 运输: 码放至 甲方指定位置 4. 其他: 详见相 关技术规范及根 据现场实际	m2	24.32				
		分部小计							
		措施项目							
9	011703001001	垂直运输	1. 名称: 垂直运 输 2. 根据现场实际 勘察情况, 投标 人自行考虑报价 3. 废料外运, 运 距自行考虑 4. 其他: 详见施 工方案、相关技 术规范及根据现 场实际	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		库房4外墙裙抹灰							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比：20mm 1:2水泥砂浆 3. 根据现场实际勘察情况，投标人自行考虑报价 4. 其他：详见相关技术规范及根据现场实际 5. 部位：库房4外墙裙和废料库卸货平台	m ²	384.03				
		分部小计							
		库房4落水管安装							
2	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：PVC-110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：方形PVC-110，南侧13趟，北侧13趟 3. 根据现场实际勘察情况，投标人自行考虑报价 4. 其他：详见相关技术规范及根据现场实际	m	114				
		分部小计							
		库房4天沟安装							
3	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 部位：室内雨水天沟 2. 材料品种、规格：3mm厚U型槽	m	251				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			320mm*140mm*250mm, 镀锌钢板折弯成型(内刷防腐涂料) 3. 根据现场实际勘察情况, 投标人自行考虑报价 4. 其他: 详见相关技术规范及根据现场实际						
		分部小计							
		库房4散水							
4	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实, 向外找坡6%; 150厚3; 7灰土垫层, 宽出散水500mm 2. 面层材料、厚度、宽度:100厚, 1000mm宽, C25细石混凝土面层, 撒1:1水泥沙子压实赶光, 嵌缝。 3. 根据现场实际勘察情况, 投标人自行考虑报价 4. 其他: 详见相关技术规范及根据现场实际	m2	167				
		分部小计							
		库房1、2北外墙裙涂料							
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砌体墙抹灰面 2. 腻子种类:防裂腻子、抗裂砂浆 3. 刮腻子要求:	m2	70.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			二遍抗裂砂浆、 两遍抗裂腻子 4. 涂料品种、喷 刷遍数：外墙丙 烯酸防水涂料 二遍 5. 施工工序：基 层刷界面剂一道 ，抗裂砂浆抹面 两遍，内挂玻纤 网一道，再刮外 墙抗裂腻子两遍 ，然后打磨平整 刷外墙丙烯酸乳 胶漆两遍 6. 其他：详见相 关技术规范及根 据现场实际						
		分部小计							
		原配电室檐口 抹灰							
6	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖 墙 2. 抹灰厚度、砂 浆配合比：20mm 1:2水泥砂浆 3. 根据现场实际 勘察情况，投标 人自行考虑报价 4. 其他：详见相 关技术规范及根 据现场实际	m ²	15				
		分部小计							
		原配电室外墙 涂料							
7	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：砌 体墙抹灰面 2. 腻子种类：防	m ²	420.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			裂腻子、抗裂砂浆 3. 刮腻子要求： 二遍抗裂砂浆、 两遍抗裂腻子 4. 涂料品种、喷 刷遍数：外墙丙 烯酸防水涂料 二遍 5. 施工工序：基 层刷界面剂一 道，抗裂砂浆抹 面两遍，内挂玻 纤网一道，再刮 外墙抗裂腻子两 遍，然后打磨平 整 刷外墙丙烯酸乳 胶漆两遍 6. 其他：详见相 关技术规范及根 据现场实际						
		分部小计							
		原配电室内墙 涂料							
8	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：砌 体墙抹灰面 2. 喷刷涂料部位 ：内墙墙面 3. 腻子种类：防 霉腻子 两遍 4. 涂料品种、喷 刷遍数：内墙乳 胶漆 二遍 5. 部位：配电室 内墙面 6. 施工工序：刷 界面剂一道，刮 内墙防霉腻子两 遍，打磨平整后 刷防霉涂料两遍 7. 根据现场实	m2	100.16				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			实际勘察情况，投标人自行考虑报价 8. 废料外运，运距自行考虑 9. 其他：详见相关技术规范及根据现场实际						
		分部小计							
		精馏车间屋面防水							
9	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：精馏车间屋面 2. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材3mm+4mm 3. 防水层数：双层 4. 材料要求：聚酯胎 5. 其他：详见施工方案、相关技术规范及根据现场实际	m ²	189.64				
		分部小计							
		锅炉房北侧场地铺石子							
10	010101001001	平整场地	1. 场地平整夯实 2. 铺石子厚30mm，卵石粒径20mm 3. 其他：详见施工方案、相关技术规范及根据现场实际	m ²	1056				
		分部小计							
		质量检测中心西侧散水							
11	010507001002	散水	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实，向外找	m ²	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			坡6%；150厚3：7灰土垫层，宽出散水500mm 2. 面层材料、厚度、宽度：100厚，1000mm宽，C25细石混凝土面层，撒1：1水泥沙子压实赶光，嵌缝。 3. 根据现场实际勘察情况，投标人自行考虑报价 4. 其他：详见相关技术规范及根据现场实际						
		分部小计							
		原配电室散水							
12	010507001003	散水	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实，向外找坡6%；150厚3：7灰土垫层，宽出散水500mm 2. 面层材料、厚度、宽度：100厚，1000mm宽，C25细石混凝土面层，撒1：1水泥沙子压实赶光，嵌缝。 3. 根据现场实际勘察情况，投标人自行考虑报价 4. 其他：详见相关技术规范及根据现场实际	m ²	23.8				
		分部小计							
		原库房4东侧安装卷帘门							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM两樘 2. 门材质:铝合金 3. 启动装置品种、规格:手动开启 4. 铝合金卷帘门厚度1.2mm	m ²	24.32				
		分部小计							
		措施项目							
14	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:吊篮 2. 搭设高度:按建筑物实际高度 3. 吊篮形式:电动 4. 其他: 详见施工方案、相关技术规范及根据现场实际	项	1				
15	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 其他: 详见施工方案、相关技术规范及根据现场实际	项	1				
16	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:锅炉房框架结构 2. 地上建筑面积:400 3. 建筑物檐口高度、层数:7M 单层 4. 其他: 详见施工方案、相关技术规范及根据现场实际	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年基础设施
改造项目-已建库房4、已建配电房、已建质量检测
中心等维修

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费）+其他 项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		太阳能路灯							
1	040805002001	中杆照明灯	1. 名称:太阳能道路照明灯 2. 灯杆材质、高度:6m 3. C20砼基础500mm*500mm*600mm	套	4				
		分部小计							
		质量检测中心 一楼卫生间暖气安装							
		室外							
2	031001008001	直埋式预制保温管	1. 直埋沟开挖深度1.4m,宽度0.8m 2. 介质:水 3. 管道材质、规格:聚胺脂保温管(直埋管含钢管)DN32 4. 连接形式:焊接 5. 垫层:200厚细沙垫层 6. 回填:素土夯填,压实系数不小于0.94	m	26				
		分部小计							
		室内							
3	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	10				
4	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢制片头柱式散热器	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃普安制药股份有限公司2024年
基础设施改造项目-已建库房4、已建配电
房、已建质量检测中心等维修

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格： 散热器工作压力 为≤1.2MPa. 散 热量:123.5W/片 ($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$) 1 6片						
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

